

## **Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Bielany (na dzień 31 maja 2019 roku)**

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 32 inwestycji dla Dzielnicy Bielany. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów *Ustawy Prawo Zamówień Publicznych* przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

### ***I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2019 rok***

#### **A. Zadania zrealizowane:**

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Dantego** odc. Goldoniego - Wergiliusza 15 Dn 150 L 190 m.

#### **B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:**

1. Faza V Modernizacja Kolektora Burakowskiego, wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **20.08.2020 r.**
2. Faza VI Budowa kolektora Lindego BIS w ul. **Conrada** odc. Reymonta – Marymoncka wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **29.09.2021 r.**
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Gwiaździstej** odc. ZL 18787 (Gwiaździsta 19) - HP 6490 (Gwiaździsta 77) Dn 150 L 936,5 m oraz skasowanie przewodu wodociągowego Dn 150 w ul. Gwiaździstej odc. HP 6490 (rej. Gwiaździsta 77) - HP 19033. Termin realizacji: **29.11.2019 r.**
4. Budowa kanalizacji ściekowej w **drodze dojazdowej pomiędzy ul. Dankowicką, a ul. Wazów** (działka nr ew. 20 obręb 7-10-03) Dn 0,2/0,3 L 63,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 4,5 m; Termin realizacji: **28.06.2019 r.**
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Rękopis** Dn 0,2 L 313,1 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15 L 10,4 m. Planowany termin realizacji: **27.12.2019 r.**

### **C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):**

1. Faza VI Budowa **retencyjnego kolektora liniowego wzdłuż Wisły** oraz obiektami współpracującymi: pompownią opróżniającą, przelewami burzowymi i komorami włączeniowymi dla istniejących burzowców, wraz z Inżynierem kontraktu. Planowany termin zakończenia: 06.2023 r. Zadanie będzie realizowane w trzech etapach. W trakcie przetargu są dwa pierwsze etapy:
  - I. od przepompowni Powiśle do burzowca Wenedów (bez komory) o długości około 2 km i średnicy DN 800-DN 1200. Data otwarcia ofert: 18.12.2018 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  - II. od komory połączeniowej z burzowcem Wenedów do komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim (z komorami) o długości około 5,5 km i średnicy DN 3200. Data otwarcia ofert: 13.02.2019 r. – Trwa ocena ofert.
  - III. od komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim do Zakładu „Farysa” wraz z przepompownią „Wiślaną” o długości 1,2 km i średnicy DN 3200 oraz przewodów tłocznych 2xDN1000 o długości około 0,4 km. Planowane otwarcie ofert: II – III kwartał 2019 r.

### **D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:**

#### ***II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:***

1. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Arkuszowej 158C** odc. Arkuszowa 170A - Arkuszowa 158C Dn 100 L ca 140 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Księżycowej** odc. odc. Księżycowa 2 - Głowackiego, Mistrzowskiej odc. Księżycowa - Żółwia Dn 100 L ca 700 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Widokowej** odc. Widokowa 6A - działka nr ew. 15/1, w drodze dojazdowej do ul. **Estrady 36/38** Dn 100 L ca 65 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Andromedy** odc. Andromedy 26 - działka nr ew. 478/7 oraz w drodze dojazdowej do ul. **Andromedy** (działka nr ew. 478/8) Dn 80/100 L 140 m;
5. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Żółwiej** odc. Żółwia 23 - HP 13294 Dn 100 L 340 m;
6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Jarzębskiego** odc. Rydla - Broniewskiego (A-C) Dn 150 L 333 m;
7. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Akcent 16A** Dn 100 L ca 80 m
8. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Księżycowej** odc. odc. Księżycowa 2 - Księżycowa 36, **Mistrzowskiej** odc. Księżycowa - Żółwia Dn 0,2 L ca 540 m;
9. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Żółwiej** odc. Żółwia 9 - Żółwia 23 Dn 0,3 L ca 240 m;

10. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w drodze dojazdowej do ul. **Farysa 15B** (działka nr ew. 64/4 obręb 7-10-06) Dn 0,3 L ca 75 m;
11. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Tułowickiej** odc. Wóycickiego - Dankowicka Dn 0,3 L ca 250 m;
12. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w drodze dojazdowej do ul. **Andromedy** (działka nr ew. 478/8) Dn 0,2 L 44 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 30 m;
13. Budowa kanalizacji ściekowej na os. Wólka Węglowa: w ul. **Estrady** odc. Akcent - zasięg grawitacyjny (Estrady 94), **Linotypowej, Groteski, Akcent** odc. działka nr ew. 43 - Groteski oraz **w drodze dojazdowej do ul. Akcent 35/37** Dn 0,2/0,3 L 1460 m;
14. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Kolumbijskiej** dz. nr ew. 44/11 i 32/7 obręb 7-10-08, Dn 0,2 L ca 80 m;
15. Budowa kanalizacji ogólnospławnej i ściekowej na os. Placówka: w ul. **Wólczyńskiej** odc. Arkuszowa - Wóycickiego, **Wóycickiego** odc. Wólczyńska - Palisadowa, **Oplótek, Burleska, Palisadowej** odc. Wóycickiego - Kabaretowa Dn 1,1/0,9/0,6/0,4/0,3 L 3600 m;
16. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Tytułowej** Dn 0,2 L ca 120 m.