

**Informacja prasowa MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie kolejnego etapu modernizacji kolektora Burakowskiego**

Kolejny etap modernizacji kolektora Burakowskiego – czasowa zmiana organizacji ruchu na ul. Marymonckiej

Od piątku, 3 stycznia ok. godz. 23.00 będzie obowiązywała nowa organizacja ruchu na ul. Marymonckiej w kierunku centrum pomiędzy ulicami B. Podczaszyńskiego i A. Sacharowa. Zmiany są związane z budową tymczasowej komory zlokalizowanej za skrzyżowaniem z ul. B. Podczaszyńskiego.

Modernizacja kolektora Burakowskiego na odcinku blisko 5 km, polegająca na uszczelnieniu i wzmocnieniu jego konstrukcji, trwa od wiosny 2019 r. Prace są realizowane w uzgodnieniu z Urzędem m.st. Warszawy oraz pod nadzorem ekspertów z Politechniki Warszawskiej. Odremontowany kanał będzie pełnił rolę m.in. zbiornika retencyjnego, w którym będzie możliwe magazynowanie nadmiaru wód opadowych spływających do kanalizacji podczas intensywnych opadów.

Od piątku, 3 stycznia ok. godz. 23.00 wyłączona z ruchu będzie jezdnia prowadząca w kierunku centrum. Objazd zostanie poprowadzony ulicami B. Podczaszyńskiego – J. Kasprowicza – A. Sacharowa. Taką trasą pojadą autobusy linii 121 (w kierunku przystanku Gwiazdzysta) oraz linii 150 (poranne kursy wydłużone do przystanku Metro Marymont).

Szczegółowa informacja o zmianach w kursowaniu autobusów oraz trasie objazdów są dostępne na stronach: <https://www.wtp.waw.pl/zmiany/2019/12/31/modernizacja-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-marymonckiej/> oraz www.infoullice.um.warszawa.pl i www.facebook.com/infoullice

Kolektor Burakowski został wybudowany w latach 60. XX w., a jego trasa przebiega przez Żoliborz i Bielany. Aktualnie, na odcinku blisko 5 km, trwa jego renowacja – do środka montowane są moduły GRP wykonane z żywicy poliestrowych. Przestrzeń pomiędzy starym kolektorem a modułami wypełniona będzie iniektem. Łącznie zostanie wykorzystanych około 1600 takich segmentów, których długość sięga od 1 m do 2,3 metra. Średnica modułów wynosi od 1,7 m do 3 m, a waga ok. 2 tony. Modernizacja kolektora była możliwa po wybudowaniu kolektora Burakowskiego Bis.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach unijnego Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V”, a prace modernizacyjne potrwają do września 2021 r. Prace renowacyjne na zlecenie MPWiK prowadzi konsorcjum firm: BLEJKAN S.A., ABIKORP Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o.o. i TERLAN sp. z o.o.

Przepraszamy za utrudnienia związane z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi oraz prosimy o wyrozumiałość. O kolejnych zmianach będziemy informować.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE DLA CIEBIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 712 555 600,00 zł (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303