

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Praga Południe (na dzień 29 lutego 2020 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 17 inwestycji dla Dzielnicy Praga Południe. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2020 rok

A. Zadania zrealizowane:

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w celu zaopatrzenia w wodę istniejących obiektów na terenie **Parku Skaryszewskiego** Dn 100 L ca 450 m. Roboty montażowe zostały zakończone. **Nawierzchnia została odtworzona. Planowany odbiór końcowy inwestycji z przekazaniem do eksploatacji w terminie do końca marca 2020 r.**
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Międzynarodowej** odc. Waszyngtona - ZL 20973 L ca 900 m; **Bajońskiej** odc. Wersalska - HP 4563 Dn 100 L ca 194 m (żel. szare); w ciągu osiedlowym odc. **Gen. Abrahama** - Fieldorfa Dn 150 L ca 289 m; w ciągu osiedlowym odc. **Stanisława Augusta** (ZL 13703) - Zbaraska (ZL 13704) Dn 100 L ca 150 m. Termin realizacji: **21.05.2020 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Rodziewiczówny, Ostrobramskiej** (działka 35/4 obręb 3-05-24), Dn 150 L ca 213,2 m. Planowana data otwarcia ofert: **13.03.2020 r.** Planowany termin realizacji: **25 tyg.**
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Afrykańskiej** i ul. **T. Bora-Komorowskiego** odc. HP 40877 - ZL 19797 Dn 150/200/250 L ca 394 m, w drodze dojazdowej do ul. **T. Bora-Komorowskiego** odc. ZL 23177 - nasuwka przy ZL 24886 Dn 250 L ca 104 m, w drodze dojazdowej do ul. **T. Bora-Komorowskiego** odc. ZL 14568 - ZL 8255 Dn 80/100 L ca 199 m, w drodze dojazdowej do ul. **Afrykańskiej** odc. HP 26350 - ZL 24881 Dn 100 L ca 149 m, w ul. **Nubijskiej** odc. HP 17739 - ZL 8276 Dn 80 L ca 130 m, w drodze dojazdowej do ul. **Arabskiej** odc. HP 17734 - ZL 8271, odc. HP 17733 - ZL 8270 Dn 100 L ca 88 m, w drodze dojazdowej do ul. **Marokańskiej** odc. HP 22459 - ZL 12037, odc. HP 22389 - ZL 11995 Dn 100 L ca 251 m. Planowana data otwarcia ofert: **09.03.2020 r.** Planowany termin realizacji: **78 tygodni** od daty przekazania Terenu Budowy.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Marokańskiej** odc. HP 17504 - ZL 15489, odc. ZL 16403 - ZL 16407 Dn 150 L ca 752 m, w ul. **Libijskiej** odc. ZL 15475 - ZL 12203 Dn 100/200 L ca 282 m, w ul. **Algierskiej** odc. ZL 15490 - ZL 11996 Dn 100 L ca 504 m. Planowany termin realizacji: **78 tygodni** od daty przekazania Terenu Budowy.
2. Wymiana przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Algierskiej** odc. ZL 16400 - ZL 17977 Dn 100 L ca 274 m, w drodze dojazdowej do ul. **Marokańskiej** odc. ZL 16404 - ZL 16405 Dn 100 L ca 98 m, w drodze dojazdowej do ul. **Libijskiej** odc. HP 34503 - ZL 19820, odc. HP 34502 - ZL 19818 Dn 80/100 L ca 86 m, w drodze dojazdowej do ul. **Libijskiej** odc. HP 34932 - ZL 19817, odc. HP 34930 - ZL 19816 Dn 100 L ca 138 m, w drodze dojazdowej do ul. **Libijskiej** odc. nasuwka przy Libijskiej 10B - ZL 19815, odc. HP 34468 - ZL 13146 Dn 100/200 L ca 100 m, w drodze dojazdowej do ul. **Marokańskiej** odc. HP 23970 - ZL 15486 Dn 100 L ca 75 m, w drodze dojazdowej do ul. **Marokańskiej** odc. ZL 19818 - ZL 19821, odc. ZL 19814 - ZL 19813 Dn 100 L ca 180 m, w drodze dojazdowej do ul. **Marokańskiej** odc. HP 43901 - ZL 13016, odc. HP 23774 - ZL 13015, odc. HP 23773 - ZL 13014 Dn 80/100 L ca 116 m, w drodze dojazdowej do ul. **Algierskiej** odc. przyłączy Marokańska 5B - przewód Dn 100 w ul. Algierskiej, odc. HP 43900 - ZL 13019 Dn 100 L ca 176 m, w drodze dojazdowej do ul. **Algierskiej** odc. HP 23777 - ZL 13018, odc. HP 23776 - ZL 12495 Dn 100 L ca 162 m, w drodze dojazdowej do ul. **Algierskiej** odc. HP 23000 - ZL 12466, odc. HP 22453 - ZL 11892 Dn 100 L ca 150 m. Planowany termin realizacji: **78 tygodni** od daty przekazania Terenu Budowy.
3. Wymiana przewodu wodociągowego w **Al. Stanów Zjednoczonych** odc. ZL 10907 - ZL 9074 Dn 200 L ca 122 m, w ul. **Fundamentowej** odc. HP 14584 - ZL 6441 Dn 150 L ca 294 m, w ul. **Kinowej** odc. ZL 8704 - ZL 6679 Dn 150 L ca 170 m, w ul. **Lotniczej** odc. HP 16769 - nasuwka przy dz. ew. 13/3 Dn 100 L ca 114 m, w ul. **Morgowej** odc. HP 46052 - nasuwka w okolicy przyłącza 131223 Dn 150 L ca 120 m, w ul. **Osowskiej** odc. ZL 19430 - ZL 4081 Dn 150 L ca 119 m, w ul. **Rzymskiej** odc. HP 13251 - ZL 6383 Dn 100 L ca 250 m, w ul. **Trembowelskiej** odc. ZL 5015 - ZL 5525 Dn 100/150 L ca 416 m. Planowany termin realizacji: **78 tygodni** od daty przekazania Terenu Budowy.
4. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w **Al. Stanów Zjednoczonych** odc. Międzynarodowa ZL 21466 - Ostrzycka ZL 21270 Dn 1000 L ca 790 m oraz odc. Międzyborska ZL 21469 - Stocka Dn 300 L ca 434 m, ul. **Stockiej** odc. Al. Stanów Zjednoczonych - Krypska ZL 12734 Dn 300 L ca 108 m. Planowany termin realizacji: **70 tygodni** od daty przekazania Terenu Budowy.

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Zakopiańskiej** odc. Zwycięzców - Wał Miedzeszyński, **Szczuczyńskiej** odc. Zakopiańska - Paryska wraz z przebudową przyłączy wodociągowych Dn 100/150 L 552 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Chłopickiego** odc. Chłopickiego 67 - Dudziarska, **Dudziarskiej** odc. Chłopickiego - Dudziarska 9 Dn 100/150 L ca 1320 m oraz w ul. **Dudziarskiej** odc. Dudziarska 40 - Dudziarska 7A, Dn 100 L ca 170 m;
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Genewskiej** odc. HP 27036 - HP 27039, Dn 100 L ca 92 m;

4. Przebudowa magistrali i przewodów wodociągowych w ul. **Grochowskiej** odc. Zieleniecka - Podskarbińska (str. płn.) Dn 300 L ca 1850 m; odc. Grochowska (HP 37263) - Międzyborska Dn 150 L ca 1600 m (str. płd.); odc. Grochowska (HP 37263) - Międzyborska Dn 300 L ca 650 m (str. płn.); odc. Podskarbińska - Waszyngtona (rej. Ronda Wiatraczna) Dn 200 L ca 650 m (str. płd.); odc. Waszyngtona - Międzyborska Dn 300 L ca 1350 m (str. płd.); odc. al. Waszyngtona - Zamieniecka Dn 200 L ca 450 m (str. płn.); w przejściu poprzecznym odc. Czapelska - Garwolińska L ca 40 m; odc. Zamieniecka - Płowiecka (rejon ul. Kokoryczki) Dn 300 L ca 1750 m (str. płd.); w przejściu poprzecznym Dn 200 L ca 70 m; odc. Zamieniecka - Podolska Dn 200 L ca 850 m (str. płn.); odc. Podolska - rejon ul. Jubilerskiej Dn 150 L ca 550 m oraz przewodów wodociągowych Dn 150/200/250 L ca 1395 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Jana Nowaka-Jeziorańskiego** odc. istniejący wodociąg HP 42822 - gen. E.A. Fieldorfa „Nila”, Dn 200 L ca 340 m;
6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Chłopickiego** odc. Makowska - Chłopickiego 53A, Dn 150 L ca 330 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Chłopickiego 49C**, Dn 150 L ca 60 m;
7. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. **Makowskiej, ul. Kresowej**;
8. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. **Szaserów** odc. Podolska - Koprzywiańska.