



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

1886 - 2021
135 lat

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2021 r.

PRO.DPA.0320.3.19.2021.200.098440.21.DK

Pan
Grzegorz Szuplewski
Burmistrz Miasta Piastów
ul. 11 Listopada 2
05-820 Piastów

<umpiastow@piastow.pl>

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Miasta Piastów umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Szanowny Panie Burmistrzu

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie raportowania stanu realizacji zadań inwestycyjnych, przekazujemy w załączeniu aktualne na dzień 31 marca 2021 roku dane dla Urzędu Miasta i Mieszkańców z prośbą o wykorzystywanie ich w celach informacyjnych.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji na terenie Miasta Piastów szczególnie tych, dotyczących przebudowy lub budowy nowych sieci dla Mieszkańców jest dla naszej Spółki jednym z najważniejszych celów - który wykonujemy jako jednoosobowa spółka komunalna m.st. Warszawy.

2 powtórzenie
CZŁONEK ZARZĄDU
Tomasz Mencina
CZŁONEK ZARZĄDU
Barbara Dąbrowski

Do wiadomości:

1. Pan Sławomir Koczywąs - p.o. Dyrektora Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załącznik:

1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Miasta Piastów.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303

warszawska
krąśniczka
Naturalnie TAK :)



Inwestycje realizowane na terenie Miasta Piastów (na dzień 31 marca 2021 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Piastów. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2028 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2021-2028) przewiduje realizację 9 inwestycji dla Miasta Piastów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2021 rok

A. Zadania zrealizowane:

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Faza VI Budowa **kolektora "C-bis"** na terenie miasta Piastów i Pruszków wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **24.05.2022 r.**
Trasa planowanego kolektora na terenie Piastowa będzie przebiegać wzdłuż ulic: Al. Krakowskiej, Warszawskiej, Bohaterów Wolności.
2. Faza VI Budowa sieci wodociągowej **Pasma Pruszkowskiego** (cz. pruszkowska), wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji **20.10.2021 r.**

Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie 1 Zaprojektowanie i wybudowanie magistrali wodociągowej na odcinku magistrali ul. Przejazdowej róg ul. Kredkowej w Pruszkowie do magistrali w ul. Ogińskiego róg ul. Sowińskiego w Piastowie wraz z odcinkiem magistrali do magistrali przy Rondzie Solidarności w Pruszkowie. Trasa planowanej magistrali wodociągowej na terenie Piastowa będzie przebiegać wzdłuż ulic: Jana Długosza oraz odcinek w terenie zielonym (miasto Pruszków, miasto Piastów), Ogińskiego.

Zadanie 2 Budowa magistrali wodociągowej zapewniającej przesył wody na odcinku Pruszków – Piastów. Trasa planowanej magistrali wodociągowej na terenie Piastowa będzie przebiegać wzdłuż ulicy Bohaterów Wolności.

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Skorupki** odc. Al. Piłsudskiego (ZL 37672) - Wojska Polskiego (ZL 28044) Dn 150 L ca 328 m oraz **w drodze dojazdowej do ul. Skorupki 10** odc. ZL 28189 do końca przewodu Dn 80 L ca 74 m. Realizacja metodą krakingu statycznego. Planowany termin realizacji: 96 tyg. od podpisania umowy.

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2021-2028, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Piasta** odc. Piłsudskiego - Piasta 2, **Piłsudskiego** odc. Sowińskiego - Sobieskiego Dn 150 L 471,5 m w Piastowie;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Plac Słoneczny** wraz z przyłączami Dn 100 L ca 80 m w Piastowie;
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Chopina** odc. Bohaterów Wolności - Warszawska w Piastowie, Dn 100 L ca 480 m;
4. Przebudowa kanalizacji ściekowej z Dn 0,25 na Dn 0,2 L ca 330 m w ul. **Wojska Polskiego** odc. Św. S. Kostki (studzienka 65175) - Wojska Polskiego 26 (studzienka 64260) w Piastowie.